

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 2-02 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaczynie gipsowym	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
24	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
25	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
26	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m m	 3.000	 3.000
27	KNR 2-02 0219-04	Balkony i daszki o średniej gr. płyty do 7cm, 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
28	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty Krotność = 10 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
29	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.05	t t	 0.050	 0.050
30	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
31	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do l NP 180 mm 3	m m	 3.000	 3.000
32	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
34	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "IS- PO" 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
36	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
37	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
38	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
39	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
40	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków cerami- cznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
41	KNR-W 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
42	KNR-W 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggach, balkonach do 5 m2 w 1 miejscu 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
43	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
44	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		28	kg	28.000	
				RAZEM	28.000
46	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
56	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
57	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
59	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
63	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
64	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
65	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
70	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
71	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
72	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg.	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
76	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm	kg		
		30	kg	30.000	
				RAZEM	30.000
77	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
78	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
79	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
80	KNR 4-01 0423-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
81	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR 4-01 0352-02	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
85	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
86	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
87	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
88	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
90	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
91	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
92	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
93	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
94	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ² 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
95	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
96	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
97	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.0400				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.1600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/szt.	r-g	2.2500				
2*		-- M -- progi drzwiowe 1szt/szt.	szt	3.0000				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.06kg/szt.	kg	0.1800				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 obmiar = 7szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.4r-g/szt.	r-g	2.8000				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa 0.045dm ³ /szt.	dm ³	0.3150				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.28ark/szt.	ark	1.9600				
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.044dm ³ /szt.	dm ³	0.3080				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.047dm ³ /szt.	dm ³	0.3290				
6*		benzyna do lakierów 0.021dm ³ /szt.	dm ³	0.1470				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego obmiar = 2m	m					
1*		-- R -- robocizna 3.81r-g/m	r-g	7.6200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 2m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.14r-g/m ³	r-g	14.2800				
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5szt/m ³	szt	69.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95kg/m ³	kg	35.9000				
4*		wapno suchogazzone 10.6kg/m ³	kg	21.2000				
5*		piasek do zapraw 0.093m ³ /m ³	m ³	0.1860				
6*		woda 0.043m ³ /m ³	m ³	0.0860				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13m-g/m ³	m-g	0.2600				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.9m-g/m ³	m-g	1.8000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.88r-g/m ²	r-g	3.7600				
2*		-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 3.45kg/m ²	kg	6.9000				
3*		piasek do zapraw 0.008m ³ /m ²	m ³	0.0160				
4*		woda 0.004m ³ /m ²	m ³	0.0080				
5*		ościeżnica stalowa 15szt	szt	15.0000				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.09m-g/m ²	m-g	0.1800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
8	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.1r-g/szt.	r-g	1.1000				
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.09dm ³ /szt.	dm ³	0.0900				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.102dm ³ /szt.	dm ³	0.1020				
4*		rozcieńczalnik 0.45dm ³ /szt.	dm ³	0.4500				
5*		papier ścierny w arkuszach 0.06ark/szt.	ark	0.0600				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		ościeżnice drzwiowe stalowe 1szt/szt.	szt	1.0000				
8*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300				
9*		środek transportowy 0.02m-g/szt.	m-g	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
9	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o pow. ponad 1.0 m2 obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.19r-g/m ²	r-g	4.3800				
2*		-- M -- dyble stalowe 4szt/m ²	szt	8.0000				
3*		pianka poliuretanowa 0.2kg/m ²	kg	0.4000				
4*		skrzydła drzwiowe zewnętrzne 1m ² /m ²	m ²	2.0000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
10	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań obmiar = 2m	m					

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m	r-g	0.3400				
2*		-- M -- Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work 0.004t/m	t	0.0080				
3*		piasek do betonów zwykłych 0.007m³/m	m³	0.0140				
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0.012m³/m	m³	0.0240				
5*		woda 0.004m³/m	m³	0.0080				
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/m	m-g	0.0400				
8*		żuraw okienny przenośny 0.09m-g/m	m-g	0.1800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podlog. obmiar = 6m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m	r-g	0.9000				
2*		-- M -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 0.0003t/m	t	0.0018				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0003m³/m	m³	0.0018				
4*		piasek do zapraw 0.0013m³/m	m³	0.0078				
5*		woda 0.0004m³/m	m³	0.0024				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 4.8m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/m²	r-g	2.2560				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1m²/m²	m²	4.8000				
3*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m²	m-g	0.0960				
4*		środek transportowy 0.03m-g/m²	m-g	0.1440				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 4.0m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m²	r-g	1.4800				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1m²/m²	m²	4.0000				
3*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m²	m-g	0.0400				
4*		środek transportowy 0.02m-g/m²	m-g	0.0800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/szt.	r-g	1.0800				
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt. 0.01kpl/szt.	kpl	0.0200				
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/szt.	r-g	4.1600				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1szt/szt.	szt	8.0000				
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
16	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5093r-g/m ²	r-g	10.1860				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m ²	kg	50.0000				
3*		gips budowlany zwykły 1.5kg/m ²	kg	30.0000				
4*		woda 0.0027m ³ /m ²	m ³	0.0540				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0029m-g/m ²	m-g	0.0580				
7*		środek transportowy 0.0043m-g/m ²	m-g	0.0860				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.3800				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.9600				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
18	KNR 2-02 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaczynie gipsowym obmiar = 4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6672r-g/m ²	r-g	2.6688				
2*		-- M -- płyty styropianowe gr. 10cm 1.05m ² /m ²	m ²	4.2000				
3*		gips budowlany szpachlowy 0.013t/m ²	t	0.0520				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0948				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		0.0237m-g/m ² środek transportowy 0.0047m-g/m ²	m-g	0.0188				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
19	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.15r-g/m ²	r-g	6.4500				
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	3.0900				
3*		profile nośne 60/27 2.22m/m ²	m	6.6600				
4*		profile przyściennie 28/27 0.53m/m ²	m	1.5900				
5*		wieszak w 60/60 2.03szt/m ²	szt	6.0900				
6*		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m ²	kg	0.0960				
7*		gips szpachlowy 0.504kg/m ²	kg	1.5120				
8*		taśma spoinowa 1.15m/m ²	m	3.4500				
9*		kolki do wstrzeliwania 3.4szt/m ²	szt	10.2000				
10*		woda 0.006m ³ /m ²	m ³	0.0180				
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
12*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.045m-g/m ²	m-g	0.1350				
13*		środek transportowy 0.014m-g/m ²	m-g	0.0420				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
20	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.1976r-g/m ²	r-g	23.9520				
2*		-- M -- listwy iglaste kl.III 0.00432m ³ /m ²	m ³	0.0864				
3*		kolki do wstrzeliwania 2.55szt/m ²	szt	51.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ²	m-g	0.6000				
6*		środek transportowy 0.0044m-g/m ²	m-g	0.0880				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
21	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7039r-g/m ²	r-g	14.0780				
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm 1.04m ² /m ²	m ²	20.8000				
3*		gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0196				
4*		wkręty do płyt gipsowych 0.0321kg/m ²	kg	0.6420				
5*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1.258m/m ²	m	25.1600				
6*		woda 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0128				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.2000				
9*		środek transportowy 0.0096m-g/m ²	m-g	0.1920				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
22	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.0591r-g/m ²	r-g	5.2955				
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.525m ² /m ²	m ²	7.6250				
3*		gips budowlany szpachlowy 0.00702t/m ²	t	0.0351				
4*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1.258m/m ²	m	6.2900				
5*		woda 0.00456m ³ /m ²	m ³	0.0228				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.009m-g/m ²	m-g	0.0450				
8*		wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.026m-g/m ²	m-g	0.1300				
9*		środek transportowy 0.0194m-g/m ²	m-g	0.0970				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.32r-g/m ²	r-g	6.9600				
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0052t/m ²	t	0.0156				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.0144				
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.0798				
5*		woda 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.0201				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.1500				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.1200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
24	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = 0.5m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 24.76r-g/m ³	r-g	12.3800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
25	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.1667r-g/m ²	r-g	6.5001				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.53kg/m ²	kg	16.5900				
3*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 0.028kg/m ²	kg	0.0840				
4*		zaprawa cementowa M 80 0.004m ³ /m ²	m ³	0.0120				
5*		materiały pomocnicze	%	1.5000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		1.5% -- S -- środek transportowy 0.0069m-g/m ²	m-g	0.0207				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
26	KNR 4-01 0336-03	Wycucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m	r-g	4.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
27	KNR 2-02 0219-04	Balkony i daszki o średniej gr. płyty do 7cm, obmiar = 2.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.89r-g/m ²	r-g	9.7250				
2*		-- M -- Beton zwykły C16/20 (B-20) 0.071m ³ /m ²	m ³	0.1775				
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0075				
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.016m ³ /m ²	m ³	0.0400				
5*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.01m ³ /m ²	m ³	0.0250				
6*		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.3kg/m ²	kg	0.7500				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.24m-g/m ²	m-g	0.6000				
9*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.0500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
28	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty Krotność = 10 obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0499*10=0.499r-g/m ²	r-g	0.9980				
2*		-- M -- Beton zwykły C16/20 (B-20) 0.0102*10=0.102m ³ /m ²	m ³	0.2040				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0153*10=0.153m-g/m ²	m-g	0.3060				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
29	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone obmiar = 0.05t	t					
1*		-- R -- robocizna 47.75r-g/t	r-g	2.3875				
2*		-- M -- pręty zbrojone 8-14 mm 1.02t/t	t	0.0510				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- prościarka do prętów 4.8m-g/t	m-g	0.2400				
5*		nożyce do prętów 6.4m-g/t	m-g	0.3200				
6*		giętarka do prętów 5.4m-g/t	m-g	0.2700				
7*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 1m-g/t	m-g	0.0500				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		środek transportowy 1.8m-g/t	m-g	0.0900				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek obmiar = 0.2m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	4.2600				
2*		-- M -- Cegla bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 401szt/m ³	szt	80.2000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 108kg/m ³	kg	21.6000				
4*		piasek do zapraw 0.28m ³ /m ³	m ³	0.0560				
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.0162				
6*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.056m ³ /m ³	m ³	0.0112				
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.117m ³ /m ³	m ³	0.0234				
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68kg/m ³	kg	0.5360				
9*		klamry ciesielskie 4.69kg/m ³	kg	0.9380				
10*		woda 0.14m ³ /m ³	m ³	0.0280				
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
12*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.46m-g/m ³	m-g	0.0920				
13*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 3.48m-g/m ³	m-g	0.6960				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
31	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i ob-sadz.belek stalowych do I NP 180 mm obmiar = 3m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	4.8600				
2*		-- M -- Cegla bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	24.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 5.18kg/m	kg	15.5400				
4*		piasek do zapraw 0.018m ³ /m	m ³	0.0540				
5*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 22.12kg/m	kg	66.3600				
6*		woda 0.006m ³ /m	m ³	0.0180				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m	m-g	0.0900				
9*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07m-g/m	m-g	0.2100				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
32	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegly, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) obmiar = 8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.22r-g/m ²	r-g	9.7600				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 0.0042t/m ²	t	0.0336				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0044m ³ /m ²	m ³	0.0352				
4*		piasek do zapraw 0.0229m ³ /m ²	m ³	0.1832				
5*		woda 0.0053m ³ /m ²	m ³	0.0424				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ²	m-g	0.2400				
8*		betoniarka wolnoszpadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	1.8400				
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m ²	kg	0.4400				
3*		wapno suchogazzone 0.00088t/m ²	t	0.0176				
4*		piasek do zapraw 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0200				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
34	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.68r-g/m ²	r-g	13.4000				
2*		-- M -- płyty styropianowe M-20 o profilach wpustowych i piórowych gr. 10cm 1.03m ² /m ²	m ²	5.1500				
3*		zaprawa łącząca 6kg/m ²	kg	30.0000				
4*		siatka z włókna szklanego 1.1m ² /m ²	m ²	5.5000				
5*		podkład pod tynk "ISPO" 0.275kg/m ²	kg	1.3750				
6*		tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 2,0mm 4kg/m ²	kg	20.0000				
7*		farba silikonowa 0.4kg/m ²	kg	2.0000				
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0279m-g/m ²	m-g	0.1395				
10*		środek transportowy 0.0208m-g/m ²	m-g	0.1040				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	1.6000				
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm ³ /m ²	dm ³	4.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0040				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0060				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
36	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 25m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		0.06r-g/m ² -- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	5.2500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0050				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0075				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
37	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko obmiar = 15m ² -- R -- robocizna 0.163r-g/m ² -- M -- jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka 3.2kg/m ² materiały pomocnicze 1.5% -- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0024m-g/m ² środek transportowy 0.0017m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	2.4450				
2*			kg	48.0000				
3*			%	1.5000				
4*			m-g	0.0360				
5*			m-g	0.0255				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
38	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 20m ² -- R -- robocizna 0.127r-g/m ² -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ² materiały pomocnicze 2%	m ²					
1*			r-g	2.5400				
2*			dm ³	5.9600				
3*			%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
39	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu obmiar = 8m ² -- R -- robocizna 1.64r-g/m ² -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 8.2kg/m ² ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0016m ³ /m ² piasek do zapraw 0.0307m ³ /m ² środek uplastyczniający do zapraw cementowych 0.0224kg/m ² materiały pomocnicze 2% -- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ² betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	13.1200				
2*			kg	65.6000				
3*			m ³	0.0128				
4*			m ³	0.2456				
5*			kg	0.1792				
6*			%	2.0000				
7*			m-g	0.2400				
8*			m-g	0.3200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
40	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu obmiar = 5m ² -- R -- robocizna 1.22r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	6.1000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 4.2kg/m ²	kg	21.0000				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0044m ³ /m ²	m ³	0.0220				
4*		piasek do zapraw 0.0229m ³ /m ²	m ³	0.1145				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
6*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ²	m-g	0.1500				
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m ²	m-g	0.1500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
41	KNR-W 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu obmiar = 8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.94r-g/m ²	r-g	15.5200				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 8.2kg/m ²	kg	65.6000				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0016m ³ /m ²	m ³	0.0128				
4*		piasek do zapraw 0.0307m ³ /m ²	m ³	0.2456				
5*		środek uplastyczniający do zapraw cementowych 0.0224kg/m ²	kg	0.1792				
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
7*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ²	m-g	0.2400				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
42	KNR-W 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m ² w 1 miejscu obmiar = 4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	2.1200				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 2.1kg/m ²	kg	8.4000				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0024				
4*		piasek do zapraw 0.0099m ³ /m ²	m ³	0.0396				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
6*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.0800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
43	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko obmiar = 6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.52r-g/m ²	r-g	9.1200				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work. 0.014t/m ²	t	0.0840				
3*		piasek do zapraw 0.033m ³ /m ²	m ³	0.1980				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm obmiar = 12m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m	r-g	7.4400				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0.8kg/m	kg	9.6000				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0007m³/m	m³	0.0084				
4*		piasek do zapraw 0.004m³/m	m³	0.0480				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m	m-g	0.1200				
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m	m-g	0.1200				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
45	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o śr. do 6 mm obmiar = 28kg	kg					
1*		-- R -- robocizna 0.1r-g/kg	r-g	2.8000				
2*		-- M -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm 1.002kg/kg	kg	28.0560				
3*		dрут stalowy okrągły 3 mm 0.025kg/kg	kg	0.7000				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
46	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro obmiar = 8m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.3564r-g/m²	r-g	2.8512				
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m³/m²	m³	0.1648				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0309m-g/m²	m-g	0.2472				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m²	m-g	0.0024				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
47	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 obmiar = 8m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.0716*4=0.2864r-g/m²	r-g	2.2912				
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*4=0.042m³/m²	m³	0.3360				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0158*4=0.0632m-g/m²	m-g	0.5056				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
48	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 10m²	m²					

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
49	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących obmiar = 1m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.35r-g/m ³	r-g	7.3500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
50	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe obmiar = 1m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 9r-g/m ³	r-g	9.0000				
2*		-- M -- Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 388szt/m ³	szt	388.0000				
3*		zaprawa cementowo-wapienna M7 0.261m ³ /m ³	m ³	0.2610				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
5*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 1.58m-g/m ³	m-g	1.5800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
51	KNR 4-01 0310-02	Przemiarowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ obmiar = 1m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 19.86r-g/m ³	r-g	19.8600				
2*		-- M -- Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 392szt/m ³	szt	392.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 45.5kg/m ³	kg	45.5000				
4*		piasek do zapraw 0.238m ³ /m ³	m ³	0.2380				
5*		wapno suchogazzone 25.59kg/m ³	kg	25.5900				
6*		woda 0.146m ³ /m ³	m ³	0.1460				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnoszpadowa elektryczna 0.33m-g/m ³	m-g	0.3300				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3.25m-g/m ³	m-g	3.2500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
52	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.832r-g/m ²	r-g	4.1600				
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 80 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0150				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.1078m-g/m ²	m-g	0.5390				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
53	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.8772r-g/m ²	r-g	14.3860				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.53kg/m ²	kg	27.6500				
3*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 0.028kg/m ²	kg	0.1400				
4*		zaprawa cementowa M 80 0.002m ³ /m ²	m ³	0.0100				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy 0.0069m-g/m ²	m-g	0.0345				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
54	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 7.64r-g/szt.	r-g	15.2800				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.075m ³ /szt.	m ³	0.1500				
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.054m ³ /szt.	m ³	0.1080				
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.03m ³ /szt.	m ³	0.0600				
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.94kg/szt.	kg	1.8800				
6*		kłamy ciesielskie 11.4kg/szt.	kg	22.8000				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
55	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm obmiar = 0.5m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81r-g/m ³	r-g	6.9050				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
56	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolity- cznego obmiar = 0.6m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 6.87r-g/m ³	r-g	4.1220				
2*		-- M -- Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.02m ³ /m ³	m ³	0.6120				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.08m-g/m ³	m-g	1.2480				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
57	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.93r-g/m ²	r-g	5.7900				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 28.7szt/m ²	szt	86.1000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 5.61kg/m ²	kg	16.8300				
4*		piasek do zapraw 0.015m ³ /m ²	m ³	0.0450				
5*		woda 0.007m ³ /m ²	m ³	0.0210				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S --						

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m ²	m-g	0.0900				
8*		wyciąg jednomaszowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.16m-g/m ²	m-g	0.4800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
58	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania obmiar = 20m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	2.6000				
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	2.8600				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
59	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar = 10m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	1.7000				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.00218kg/m ²	kg	0.0218				
3*		woda 0.00142m ³ /m ²	m ³	0.0142				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.002m-g/m ²	m-g	0.0200				
6*		wyciąg jednomaszowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.016m-g/m ²	m-g	0.1600				
7*		środek transportowy 0.0021m-g/m ²	m-g	0.0210				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
60	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefab. obmiar = 2m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m	r-g	0.4000				
2*		-- M -- Belka nadprożowa L19/N-180 dl.179 cm 1.02szt/m	szt	2.0400				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomaszowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m	m-g	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
61	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej obmiar = 2m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 6.34r-g/m ³	r-g	12.6800				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
62	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej obmiar = 1.5m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 15.95r-g/m ³	r-g	23.9250				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m ³	szt	558.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 61.8kg/m ³	kg	92.7000				
4*		wapno suchogaszone 34.5kg/m ³	kg	51.7500				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.4830				
6*		woda 0.096m³/m³	m³	0.1440				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.45m-g/m³	m-g	0.6750				
9*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 2.11m-g/m³	m-g	3.1650				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
63	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów obmiar = 0.2m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 18.08r-g/m³	r-g	3.6160				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 441szt/m³	szt	88.2000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 107.8kg/m³	kg	21.5600				
4*		piasek do zapraw 0.28m³/m³	m³	0.0560				
5*		woda 0.188m³/m³	m³	0.0376				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.56m-g/m³	m-g	0.1120				
8*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 2.56m-g/m³	m-g	0.5120				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
64	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierz- chni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścia- nach obmiar = 15szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/szt.	r-g	8.2500				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work. 0.0026t/szt.	t	0.0390				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0024m³/szt.	m³	0.0360				
4*		piasek do zapraw 0.0133m³/szt.	m³	0.1995				
5*		woda 0.0034m³/szt.	m³	0.0510				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/szt.	m-g	0.4500				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/szt.	m-g	0.4500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
65	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m obmiar = 1kol.	kol.					
1*		-- R -- robocizna 6.59r-g/kol.	r-g	6.5900				
2*		-- M -- plyty pomostowe długie 0.11m²/kol.	m²	0.1100				
3*		plyty pomostowe krótkie 0.03m²/kol.	m²	0.0300				
4*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.007m³/kol.	m³	0.0070				
5*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.002m³/kol.	m³	0.0020				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- rusztowanie ramowe warszawskie 1.87m-g/kol.	m-g	1.8700				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
66	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m obmiar = 1kol.	kol.					
1*		-- R -- robocizna 8.59r-g/kol.	r-g	8.5900				
2*		-- M -- plyty pomostowe długie 0.11m ² /kol.	m ²	0.1100				
3*		plyty pomostowe krótkie 0.03m ² /kol.	m ²	0.0300				
4*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.007m ³ /kol.	m ³	0.0070				
5*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.002m ³ /kol.	m ³	0.0020				
6*		haki do muru 0.32kg/kol.	kg	0.3200				
7*		dрут stalowy okrągły 3 mm 0.24kg/kol.	kg	0.2400				
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
9*		-- S -- rusztowanie ramowe warszawskie 2.43m-g/kol.	m-g	2.4300				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
67	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 5szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.0206r-g/szt.	r-g	5.1030				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.028m ³ /szt.	m ³	0.1400				
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.0007m ³ /szt.	m ³	0.0035				
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.002m ³ /szt.	m ³	0.0100				
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.13kg/szt.	kg	0.6500				
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
68	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. obmiar = 7m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.8833r-g/m ²	r-g	6.1831				
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0.0028m ³ /m ²	m ³	0.0196				
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0211m ³ /m ²	m ³	0.1477				
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0042				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.1082m-g/m ²	m-g	0.7574				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
69	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie obmiar = 4.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.8268r-g/m ²	r-g	12.7206				
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0.0029m ³ /m ²	m ³	0.0131				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0217m ³ /m ²	m ³	0.0977				
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0027				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.2899m-g/m ²	m-g	1.3046				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
70	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm obmiar = 0.45m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81r-g/m ³	r-g	6.2145				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
71	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z bla- chy ocynkowanej o szer.do 25 cm obmiar = 2.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.68r-g/m ²	r-g	4.2000				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm 5.01kg/m ²	kg	12.5250				
3*		spoiwo cynowo-olowiowe (pręty) 0.028kg/m ²	kg	0.0700				
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m ²	kg	0.1500				
5*		kwas solny techniczny 0.013kg/m ²	kg	0.0325				
6*		drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.012kg/m ²	kg	0.0300				
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
72	KNR 4-01 0351-02	Rozebrawanie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg. obmiar = 4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.55r-g/m ²	r-g	6.2000				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.007m ³ /m ²	m ³	0.0280				
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.002m ³ /m ²	m ³	0.0080				
4*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.007m ³ /m ²	m ³	0.0280				
5*		kłamy ciesielskie 0.25kg/m ²	kg	1.0000				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
73	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/szt.	r-g	1.4800				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/szt.	szt	16.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 1.59kg/szt.	kg	3.1800				
4*		wapno suchogazzone 0.89kg/szt.	kg	1.7800				
5*		piasek do zapraw 0.008m ³ /szt.	m ³	0.0160				
6*		woda 0.03m ³ /szt.	m ³	0.0600				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		0.01m-g/szt. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.05m-g/szt.	m-g	0.1000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
74	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.28r-g/m ²	r-g	2.5600				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0060				
3*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0060				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.13kg/m ²	kg	0.2600				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
75	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.78r-g/m ²	r-g	3.9000				
2*		-- M -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0050				
3*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.002m ³ /m ²	m ³	0.0100				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m ²	kg	0.1500				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
76	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm obmiar = 30kg	kg					
1*		-- R -- robocizna 0.07r-g/kg	r-g	2.1000				
2*		-- M -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8 mm 1.006kg/kg	kg	30.1800				
3*		drut stalowy okrągły 3 mm 0.025kg/kg	kg	0.7500				
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
77	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego obmiar = 0.4m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 6.37r-g/m ³	r-g	2.5480				
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m ³ /m ³	m ³	0.4080				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.08m-g/m ³	m-g	0.8320				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
78	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. obmiar = 25m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4482r-g/m ²	r-g	11.2050				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.5kg/m ²	kg	37.5000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0.043szt/m ²	szt	1.0750				
4*		woda 0.00105m ³ /m ²	m ³	0.0263				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0011m-g/m ²	m-g	0.0275				
7*		środek transportowy 0.0019m-g/m ²	m-g	0.0475				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
79	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem obmiar = 15m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m ²	r-g	2.6340				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 0.276dm ³ /m ²	dm ³	4.1400				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0045				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
80	KNR 4-01 0423-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra obmiar = 2.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 7.3r-g/m ²	r-g	18.2500				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.088m ³ /m ²	m ³	0.2200				
3*		deski iglaste wymiarowe 28-45 mm kl. II 0.07m ³ /m ²	m ³	0.1750				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.3kg/m ²	kg	0.7500				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
81	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych obmiar = 4m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.64r-g/m	r-g	2.5600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
82	KNR 4-01 0352-02	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.59r-g/m ²	r-g	4.7700				
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0.007m ³ /m ²	m ³	0.0210				
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.002m ³ /m ²	m ³	0.0060				
4*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.007m ³ /m ²	m ³	0.0210				
5*		klamry ciesielskie 0.25kg/m ²	kg	0.7500				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
83	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.7600				
Razem koszty bezpośrednie:								

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Ceny jednostkowe			0.00	0.00	0.00	0.00
84	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 obmiar = 8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.9r-g/m ²	r-g	7.2000				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work. 0.0052t/m ²	t	0.0416				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.0384				
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.2128				
5*		woda 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.0536				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0.04szt/m ²	szt	0.3200				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0.04szt/m ²	szt	0.3200				
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.00	0.00	0.00	0.00
85	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar = 8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	5.5200				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work. 0.0052t/m ²	t	0.0416				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.0384				
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.2128				
5*		woda 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.0536				
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0.03szt/m ²	szt	0.2400				
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0.03szt/m ²	szt	0.2400				
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.3200				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.00	0.00	0.00	0.00
86	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami obmiar = 9m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/m	r-g	3.2400				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work. 0.0008t/m	t	0.0072				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0007m ³ /m	m ³	0.0063				
4*		piasek do zapraw 0.004m ³ /m	m ³	0.0360				
5*		woda 0.001m ³ /m	m ³	0.0090				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m	m-g	0.0900				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		betoniarka wolnoszpadowa elektryczna 0.01m-g/m	m-g	0.0900				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
87	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie obmiar = 0.4m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 5.95r-g/m ³	r-g	2.3800				
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m ³ /m ³	m ³	0.4080				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 1.53m-g/m ³	m-g	0.6120				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
88	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ obmiar = 1.0m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 19.86r-g/m ³	r-g	19.8600				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 392szt/m ³	szt	392.0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 45.5kg/m ³	kg	45.5000				
4*		piasek do zapraw 0.238m ³ /m ³	m ³	0.2380				
5*		wapno suchogazzone 25.59kg/m ³	kg	25.5900				
6*		woda 0.146m ³ /m ³	m ³	0.1460				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnoszpadowa elektryczna 0.33m-g/m ³	m-g	0.3300				
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3.25m-g/m ³	m-g	3.2500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
89	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach obmiar = 40m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	12.4000				
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.0880				
3*		gips szpachlowy 0.0014kg/m ²	kg	0.0560				
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.2000				
5*		woda 0.0084m ³ /m ²	m ³	0.3360				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.4000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
90	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie obmiar = 40m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m ²	r-g	5.8800				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. 0.303dm ³ /m ²	dm ³	12.1200				
3*		materiały pomocnicze	%	2.0000				

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ogólnobudowlane - na stronę

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	2%							
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
91	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego obmiar = 0.2m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 6.37r-g/m ³	r-g	1.2740				
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m ³ /m ³	m ³	0.2040				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
4*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 2.08m-g/m ³	m-g	0.4160				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
92	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.15r-g/m ²	r-g	10.7500				
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm 1.03m ² /m ²	m ²	5.1500				
3*		profile nośne 60/27 2.22m/m ²	m	11.1000				
4*		profile przyściennie 28/27 0.53m/m ²	m	2.6500				
5*		wieszak w 60/60 2.03szt/m ²	szt	10.1500				
6*		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m ²	kg	0.1600				
7*		gips szpachlowy 0.504kg/m ²	kg	2.5200				
8*		taśma spinowa 1.15m/m ²	m	5.7500				
9*		kolki do wstrzeliwania 3.4szt/m ²	szt	17.0000				
10*		woda 0.006m ³ /m ²	m ³	0.0300				
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
12*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.045m-g/m ²	m-g	0.2250				
13*		środek transportowy 0.014m-g/m ²	m-g	0.0700				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
93	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 10m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.33r-g/m ²	r-g	3.3000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
94	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 14m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m ²	r-g	7.5600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
95	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar = 14m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.81r-g/m ²	r-g	11.3400				
2*		-- M -- Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 0.0052t/m ²	t	0.0728				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0045m ³ /m ²	m ³	0.0630					
4*		piasek do zapraw 0.0251m ³ /m ²	m ³	0.3514					
5*		woda 0.0066m ³ /m ²	m ³	0.0924					
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
7*		-- S -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.5600					
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.5600					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00	0.00
96	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km obmiar = 3m ³	m ³						
1*		-- R -- robocizna 1.39r-g/m ³	r-g	4.1700					
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.72m-g/m ³	m-g	2.1600					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00	0.00
97	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km obmiar = 3m ³	m ³						
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02m-g/m ³	m-g	0.0600					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.1290	0.00	
2.	gietarka do prętów	m-g	0.2700	0.00	
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0650	0.00	
4.	nożyce do prętów	m-g	0.3200	0.00	
5.	prościarka do prętów	m-g	0.2400	0.00	
6.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	4.3000	0.00	
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.2200	0.00	
8.	środek transportowy	m-g	1.3114	0.00	
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	25.4806	0.00	
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	2.7810	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0140		0.0140	0.00		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.1367		0.1367	0.00		
3.	Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm	szt	2.0400		2.0400	0.00		
4.	benzyna do lakierów	dm ³	0.1470		0.1470	0.00		
5.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0.9935		0.9935	0.00		
6.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200		1.0200	0.00		
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	56.7650		56.7650	0.00		
8.	blozki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt	69.0000		69.0000	0.00		
9.	Cegła bud.klink.pelna 25x12x6,5cm-kl.35	szt	780.0000		780.0000	0.00		
10.	Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	1244.5000		1244.5000	0.00		
11.	Cement portl.zw. z dod.CEM III/A 32,5 work.	t	0.3216		0.3216	0.00		
12.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0236		0.0236	0.00		
13.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	170.2000		170.2000	0.00		
14.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	305.2100		305.2100	0.00		
15.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.3799		0.3799	0.00		
16.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1210		0.1210	0.00		
17.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0824		0.0824	0.00		
18.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0250		0.0250	0.00		
19.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0040		0.0040	0.00		
20.	deski iglaste wymiarowe 28-45 mm kl. II	m ³	0.1750		0.1750	0.00		
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.5887		0.5887	0.00		
22.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	1.6900		1.6900	0.00		
23.	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0.0300		0.0300	0.00		
24.	dyble stalowe	szt	8.0000		8.0000	0.00		
25.	Farba emuls. nawierzchniowa zewn.	dm ³	12.1200		12.1200	0.00		
26.	Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm ³	4.1400		4.1400	0.00		
27.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.4190		0.4190	0.00		
28.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4100		0.4100	0.00		
29.	farba silikonowa	kg	2.0000		2.0000	0.00		
30.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	11.9200		11.9200	0.00		
31.	gips budowlany szpachlowy	t	0.1067		0.1067	0.00		
32.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	87.5218		87.5218	0.00		
33.	gips budowlany zwykły	kg	30.0000		30.0000	0.00		
34.	gips szpachlowy	kg	4.0880		4.0880	0.00		
35.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5.1560		5.1560	0.00		
36.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.1500		0.1500	0.00		
37.	haki do muru	kg	0.3200		0.3200	0.00		
38.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	48.0000		48.0000	0.00		
39.	kłamy ciesielskie	kg	25.4880		25.4880	0.00		
40.	kołki do wstrzeliwania	szt	78.2000		78.2000	0.00		
41.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.5600		0.5600	0.00		
42.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	66.3600		66.3600	0.00		
43.	kwas solny techniczny	kg	0.0325		0.0325	0.00		
44.	listwy iglaste kl.III	m ³	0.0864		0.0864	0.00		
45.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.4400		0.4400	0.00		
46.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.5600		0.5600	0.00		
47.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt	1.0750		1.0750	0.00		
48.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	8.0000		8.0000	0.00		
49.	ościeżnica stalowa	szt	15.0000		15.0000	0.00		
50.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1.0000		1.0000	0.00		
51.	papier ścierny w arkuszach	ark	2.0200		2.0200	0.00		
52.	papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	kpl	0.0200		0.0200	0.00		
53.	pienka poliuretanowa	kg	0.4000		0.4000	0.00		
54.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0140		0.0140	0.00		
55.	piasek do zapraw	m ³	3.7826		3.7826	0.00		
56.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	10.7150		10.7150	0.00		
57.	Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	m ²	25.9500		25.9500	0.00		
58.	plyty pomostowe długie	m ²	0.2200		0.2200	0.00		
59.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0.0600		0.0600	0.00		
60.	plyty styropianowe gr. 10cm	m ²	4.2000		4.2000	0.00		
61.	plyty styropianowe M-20 o profilach wpustowych i piórowych gr. 10cm	m ²	5.1500		5.1500	0.00		
62.	podkład pod tynk "ISPO"	kg	1.3750		1.3750	0.00		
63.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	9.6500		9.6500	0.00		
64.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8 mm	kg	30.1800		30.1800	0.00		
65.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	28.0560		28.0560	0.00		
66.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.0510		0.0510	0.00		
67.	profile nośne 60/27	m	17.7600		17.7600	0.00		
68.	profile przyściennne 28/27	m	4.2400		4.2400	0.00		
69.	progi drzwiowe	szt	3.0000		3.0000	0.00		
70.	rozcieńczalnik	dm ³	0.4500		0.4500	0.00		
71.	siatka z włókna szklanego	m ²	5.5000		5.5000	0.00		
72.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	8.8000		8.8000	0.00		
73.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne	m ²	2.0000		2.0000	0.00		
74.	spoiwo cynowo-olowiowe (pręty)	kg	0.0700		0.0700	0.00		
75.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.2240		0.2240	0.00		
76.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.3150		0.3150	0.00		
77.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.3584		0.3584	0.00		
78.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	2.8600		2.8600	0.00		
79.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	31.4500		31.4500	0.00		
80.	taśma spoinowa	m	9.2000		9.2000	0.00		
81.	tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 2,0mm	kg	20.0000		20.0000	0.00		
82.	wapno suchogaszone	kg	125.9100		125.9100	0.00		
83.	wapno suchogaszone	t	0.0176		0.0176	0.00		
84.	wieszak w 60/60	szt	16.2400		16.2400	0.00		
85.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.8980		0.8980	0.00		
86.	woda	m ³	1.5412		1.5412	0.00		
87.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.5008		0.5008	0.00		
88.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0370		0.0370	0.00		
89.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0069		0.0069	0.00		
90.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.2610		0.2610	0.00		
91.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.2454		0.2454	0.00		
92.	zaprawa łącząca	kg	30.0000		30.0000	0.00		
93.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0327		0.0327	0.00		
94.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0240		0.0240	0.00		
95.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ZESTAWIENIE ROBÓT

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	607.1005	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł