

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm 3	otw.		
			otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 51	m		
			m	51.000	
				RAZEM	51.000
3	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 51	m		
			m	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur—YDY 3x2,5 51	m		
			m	51.000	
				RAZEM	51.000
5	KNR 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych—YLY 5x10 51	m		
			m	51.000	
				RAZEM	51.000
6	kalkulacja własna	Przeróbki w istniejącej szafie parteru w celu podłączenia zasilania windy i zasilania oświetlenia szybu— wyt. różnicowo-prądowy 3-f 40A 0,03A ; zabezpieczenie S193 C 20A , zabezpieczenie S191B10A , krosy i szyny 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000