
PRZEDMIAR - roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dociepleniowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
ADRES INWESTYCJI : 74 - 320 Barlinek, ul. Bonifacego nr 1
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 74 - 320 Barlinek, ul. Bonifacego nr 1

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Bonifacego nr 1							
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m		m ²	540.59	0.000	0.00
d.1	1610-01						
2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,11,56,57,58,60,62,63,65,66,67)					0.00
d.1							
3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m ²	540.59	0.000	0.00
d.1							
4	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m		m ²	540.59	0.000	0.00
d.1							
5	NNRNKB 202 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściem do budynku i sklepu od strony ulicy.		m ² rzutu	(2.00*1.40)*2 = 5.600	0.000	0.00
d.1							
6	Wycena indywidualna	Rozbiórka i ponowny montaż rur przedłużających przewody kominowe na dachu przed robotami mularskimi kominów.		kpl.	1	0.000	0.00
d.1							
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - czapki kominów wykonanych z cegieł.		m ³	(0.59*0.91*0.25)+ (0.47*1.94*0.18)+ (0.48*1.27*0.19)+ (0.91*0.47*0.18)+ (0.48*1.19*0.19)+ (0.91*0.60*0.19) = 0.703	0.000	0.00
d.1							
8	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - dotyczy tynków kominów.		m ²	((0.85+0.56)*2)*0.90+ ((0.41+1.86)*2)*1.10+ ((1.18*0.41)*2)*0.81+ ((0.84+0.42)*2)*1.15+ ((1.13+0.42)*2)*0.88+ ((0.84+0.46)*2)*0.90 = 16.282	0.000	0.00
d.1							
9	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach		m ²	420.561	0.000	0.00
d.1							
10	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy parapetów okiennych zewnętrznych.		m	47.5	0.000	0.00
d.1							
11	KNR 4-01 0347-09 - analogia	Skucie występu (rolki) wykonanej z cegły występującej nad stolarką okienną piwniczną od strony podwórza.		m	7.20+7.90+2.58 = 17.680	0.000	0.00
d.1							
12	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - dotyczy ościeży.		m	174.78	0.000	0.00
d.1							
13	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża stolarki okiennej piwnicznej - przyjmuje się 30% powierzchni odbicia ze względu na brak tynku ościeży okiennych.		m	[[0.70*2+1.30]*4+ [0.68*2+0.15]+ [0.68*2+0.85]+ [0.70*2+1.20]*3]*0.3 = 6.696	0.000	0.00
d.1							
14	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² - dotyczy ościeży stolarki drzwiowej wejściowej do budynku od ulicy.		m ²	(2.62*2+1.30)*0.42 = 2.747	0.000	0.00
d.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
15 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy słupka przy szczycie budynku.		m ³	0.58*0.41* 1.70 = 0.404	0.000	0.00
16 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - dotyczy fundamentu słupka.		m ³	0.60*0.50* 0.80 = 0.240	0.000	0.00
17 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - dotyczy zasypania otworu po rozebranych fundamentach słupka ziemią pochodzącą z korytowania pod opaskę budynku - ściany szczytowej.		m ³	0.60*0.50* 0.80 = 0.240	0.000	0.00
18 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych.		m	1.36*2 = 2.720	0.000	0.00
19 d.1	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych /demontaż krat prostych i po dociepleniu ościeży ponowne ich założenie/.		m ²	1.80*1.90+ 2.61*1.00+ 1.50*1.50+ (0.90*1.80) *2 = 11.520	0.000	0.00
20 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu		m	15.00	0.000	0.00
21 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu		m	15.00	0.000	0.00
22 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu		m	15.00	0.000	0.00
23 d.1	KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm (dotyczy wycięcia prętów stalowych przy stolarce okiennej piwnicznej).		szt.	11	0.000	0.00
24 d.1	Wycena indywidualna	Demontaż drewnianego skrzydła drzwiowego wejściowego do piwnic budynku od strony podwórza, montaż nowej drewnianej stolarki drzwiowej.		m ²	1.85*1.18 = 2.183	0.000	0.00
25 d.1	Wycena indywidualna	Demontaż furki drewniano-stalowej przy ganku wejściowym do piwnic budynku.		szt	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE I MALARSKIE.							
26 d.2	KNR 4-01 0307-07 analogia	Przeszyście pęknięć w ścianach za pomocą prętów stalowych fi 10/1m		m	20	0.000	0.00
27 d.2	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.		m ³	0.734	0.000	0.00
28 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)		m ²	5.871	0.000	0.00
29 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³		m ³	0.268	0.000	0.00
30 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg./domurowanie kominów do wysokości 1, 10m, tj. od starego pokrycia dachu do nowej czapki kominowej/.		m ³	0.338	0.000	0.00
31 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm /wykonanie czapek kominowych/.		m ²	4.136	0.000	0.00
32 d.2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim.		m ²	18.441	0.000	0.00
33 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich - dotyczy kominów.		m ²	18.44+ (0.82*1.10) = 19.342	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 ROBOTY CIESIELSKO - DEKARSKIE, IZOLACYJNE I IMPREGNACYJNE.							
34 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	35.12	0.000	0.00
35 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku		m	31.6	0.000	0.00
36 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.		m ²	55.753	0.000	0.00
37 d.3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km / złom należy przekazać Zleceniodawcy /.		t	0.402	0.000	0.00
38 d.3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - przekazać dla zleceniodawcy		m ²	50.993	0.000	0.00
39 d.3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołoczenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn / obmiar poz. 37-przekazać dla zleceniodawcy		m ²	51.00	0.000	0.00
40 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm - dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn /obmiar jak poz. 37		m ²	51.00	0.000	0.00
41 d.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - trzy warstwy po 5 cm grubości dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn / obmiar jak poz. 37 Krotność = 3		m ²	51.00	0.000	0.00
42 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.- dotyczy dachu mansardowego i daszków lukarn / obmiar jak poz. 37		m ²	51.00	0.000	0.00
43 d.3	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną SBS - podkładową - dach mansardowy i daszki lukarn./ obmiar jak poz. 37.		m ²	51.00	0.000	0.00
44 d.3	KNR 0-15 0518-02	Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 35 cm - dach mansardowy i daszki lukarn./ obmiar jak poz. 37		m ²	51.00	0.000	0.00
45 d.3	KNR 2-02 0407-02- analogia	Montaż belek drewnianych o wym. 15 x 16 cm na krawędziach dachu krytego papą na płytach pw 11a pod umocowanie obróbek blacharskich i haków rynnowych o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.		m ³ drew.	(0.15*0.16*20.17)*2 = 0.968	0.000	0.00
46 d.3	KNR 2-02 0609-02	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt pw 11a, grubości 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji - dotyczy dachu zasadniczego.		m ²	(10.23-(0.15*2))*20.17-(0.85*0.31+0.41*1.86+1.18*0.41+0.84*0.42+1.13*0.42+0.29*0.84+0.55*0.70) = 197.322	0.000	0.00
47 d.3	KNR 0-33 0123-01- analogia	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kółkami do podłoża.		szt.	197.32*6 = 1183.920	0.000	0.00
48 d.3	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną SBS - podkładową - dach zasadniczy.		m ²	10.23*20.17 = 206.339	0.000	0.00
49 d.3	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną SBS- nawierzchniową - dach zasadniczy.		m ²	10.23*20.17 = 206.339	0.000	0.00
50 d.3	Wycena indywidualna	Demontaż - podniesienie i montaż zdemontowanego wyłazu dachowego o wymiarach 0,55 x 0,70 z obrobieniem powierzchni pionowych pod wyłazem wraz z pomalowaniem farbą emalijną o kolorze istniejącym.		szt	1	0.000	0.00
51 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - jako nowe.		m	2.50+10.00+2.45+20.17 = 35.120	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
52 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej jako nowe		m	7.10*3+ 10.30 = 31.600	0.000	0.00
53 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej.		m ²	5.821	0.000	0.00
54 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej.		m ²	30.383	0.000	0.00
55 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - jako gąsiory małych lukarn, dużych lukarn i połączenia dachu płaskiego z dachem mansardowym.		m ²	6.64	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE							
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - ościeża otworów. Krotność = 2		m ²	9.595	0.000	0.00
57 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2		m ²	434.127	0.000	0.00
58 d.4	KNR 0-33 0105-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.		m ²	392.786	0.000	0.00
59 d.4	KNR 0-33 0105-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi izoperymetrycznymi o gr. 5 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.		m ²	12.996	0.000	0.00
60 d.4	KNR 0-33 0105-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża		m ²	65.218	0.000	0.00
61 d.4	KNR 0-33 0105-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 4 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża / dotyczy ościeży okiennych małych lukarn/.		m ²	[(0.80+ 1.40*2)*2]* 0.25 = 1.800	0.000	0.00
62 d.4	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian		szt.	(392.79+ 15.08+ 12.996)*6 = 2525.196	0.000	0.00
63 d.4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych		m	215.76	0.000	0.00
64 d.4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych - narożnik z kapinosem zamontowany nad cokołem budynku.		m	53.55	0.000	0.00
65 d.4	KNR 4-01 0312-05	Wykonanie spadków pod parapety		m	55.99	0.000	0.00
66 d.4	KNR 2-02 0507-02 - ana- logia	Montaż podokienników kpl. z blachy alucynk lub powlekaney o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m ²	24.296	0.000	0.00
67 d.4	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków .		m ²	520.948	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA							
68 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2		m ²	1.339	0.000	0.00
69 d.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okna drewnianego na okno rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - dotyczy klatki schodowej.		m ²	(1.15*1.89) *2 = 4.347	0.000	0.00
70 d.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł - dotyczy podokiennika stolarki okiennej klatki schodowej.		szt.	2	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
6		ROBOTY ZEWNĘTRZNE I TRANSPORTOWE - DOTYCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN PIWNICZNYCH.					
71 d.6	KNR 2-31 0807-01 - analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypance piaskowej z wyp.spoin piaskiem / od strony ulicy.		m ²	21.00*1.00 = 21.000	0.000	0.00
72 d.6	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III - dotyczy docieplenia ścian piwnicznych.		m ³	89.46	0.000	0.00
73 d.6	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych		m ²	73.804	0.000	0.00
74 d.6	KNR 4-01 0714-04	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw. ręcznie na podł.z cegły.		m ²	<obmiar jak poz. 76> 73.80 = 73.800	0.000	0.00
75 d.6	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - przyklejenie płyt styropianowych o grub. 10 cm (roboty wykonywane ręczne)		m ²	50.59	0.000	0.00
76 d.6	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian		szt.	102.25*6 = 613.500	0.000	0.00
77 d.6	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych.		m	<ściana od strony podwórza stolarka okienna piwnic i krawędzie wypukłe ganków> 1.12*8+ 0.70*14+ 0.68*4+ 1.25*4+ 0.15+0.60+ 1.00*3+ (0.64*2+ 0.82*2+ 1.83*2+ 1.25+1.83* 2+1.75) = 43.470	0.000	0.00
78 d.6	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)		m ²	<obmiar jak poz. 76> 73.80 = 73.800	0.000	0.00
79 d.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa		m ²	73.804	0.000	0.00
80 d.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa		m ²	<obmiar jak poz. 76> 73.80 = 73.800	0.000	0.00
81 d.6	KNR 2-02 0604-10 - analogia	Wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej		m ²	<obmiar jak poz. 76> 73.80 = 73.800	0.000	0.00
82 d.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemi z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III		m ³	89.46- (73.80* 0.13) = 79.866	0.000	0.00
83 d.6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	73.80*0.13 = 9.594	0.000	0.00
84 d.6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi i gliny samochodami samowładawczymi - za każdy nast. 1 km /dodatkowo 4 km/ Krotność = 4		m ³	73.80*0.13 = 9.594	0.000	0.00
85 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypance piaskowej z wyp.spoin piaskiem		m	43.61	0.000	0.00
86 d.6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	46.624	0.000	0.00
87 d.6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² - dotyczy ułożenia kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki przy ścianie frontowej.		m ²	21.00*1.00 = 21.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
88 d.6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2.		m ²	25.568	0.000	0.00
89 d.6	KNR AT-22 0201-01	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubo-warstwowej; płytki o wymiarach 6x25cm.		m ²	33.81	0.000	0.00
90 d.6	KNR 2-02 0921-04	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ościeży stolarki okiennej piwnicznej.		m ²	(0.70*14+ 0.68*4+ 1.25*4+ 0.15+0.75+ 1.15*3)* 0.37 = 8.092	0.000	0.00
91 d.6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona obmiar jak poz. 85+86		m ²	33.81+8.09 = 41.900	0.000	0.00
92 d.6	KNR 4-01 0902-06	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grub 28 mm bez rozbiierania skrzydeł		szt.	1	0.000	0.00
93 d.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-dotyczy stolarki drzwiowej wejściowej do budynku		m ²	(1.30*2.62) *2.5 = 8.515	0.000	0.00
94 d.6	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbest.-cem. o rozp. 7.5m (daszek nad drugim wejściem do piwnicy).		m ²	(1.01*1.50) *2 = 3.030	0.000	0.00
95 d.6	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.		m ²	(1.01*1.50) *2 = 3.030	0.000	0.00
96 d.6	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm		m ²	(1.01*1.50) *2 = 3.030	0.000	0.00
97 d.6	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekaniej o szerokości modułu fali do 22.0 cm		mb	1.50	0.000	0.00
98 d.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	(z.VI)	m ²	(1.01*0.13) *4+(1.01* 0.24)*4 = 1.495	0.000	0.00
99 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	(z.VI)	m ²	(1.01*0.25) *4 = 1.010	0.000	0.00
100 d.6	Wycena indywidualna	Obicie obrobionymi deskami grub. 25 mm z boku i od spodu konstrukcji drewnianej więźby daszku ganku wejściowego do piwnic budynku		m ³	(0.15*1.01* 0.025)*2+ ((1.16+ 0.10)*0.50) *0.025 = 0.023	0.000	0.00
101 d.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dotyczy betonowej nakrywy naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.		m ³	0.60*1.02* 0.07 = 0.043	0.000	0.00
102 d.6	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - dotyczy obudowy naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.		m ²	(0.60*2+ 0.78)*0.16 = 0.317	0.000	0.00
103 d.6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - dotyczy zaślepienia naświetla okienka piwnicznego od strony ulicy.		m ²	0.60*1.02 = 0.612	0.000	0.00
104 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane		t	[(0.55*10+ 1.00*6)* 0.888]/ 1000 = 0.010	0.000	0.00
105 d.6	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm		szt.	4	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł