

PRZEDMIAR ROBÓT nr. ew 2012-10-189

Obiekt ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) - Oświetlenie zewnętrzne
Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Budowa BARLINEK , OSIEDLE GÓRNY TARAS , działka 2138 obr. 1 Barlinek

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Przedmiar został sporządzony na podstawie dokumentacji przekazanej do biura kosztorysowego do dn. 27.08.2013

Sporządził Wojciech Rutkowski
Sprawdził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Wrzesień 2013 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) -
Oświetlenie zewnętrzne

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) -
Oświetlenie zewnętrzne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	455-1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (10+16+20+10+13+23+10+17+57+20+20+11+24)*0,4*0,7	m3	70,280
			razem	m3
2	455-1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 10+16+20+10+13+23+10+17+57+20+20+11+24	m	251,000
			razem	m
3	455-1	Ułożenie rur osłonowych DVK75 7+8+7+5+5+6+5+4+18+18+21+5	m	109,000
			razem	m
4	455-1	Układanie kabli YAKY 3x16 w rowach kablowych ręcznie 20+24+28+17+21+33+17+25+69+28+28+18+33	m	361,000
			razem	m
5	455-1	Montaż uziomów poziomych w wykopie 10+16+20+10+13+23+10+17+57+20+20+11+24	m	251,000
			razem	m
6	455-1	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30,000
7	455-1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (10+16+20+10+13+23+10+17+57+20+20+11+24)*0,4*0,5	m3	50,200
			razem	m3
8	455-1	Tablica Administracyjna	szt.	1,000
9	455-1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 4m	szt.	13,000
10	455-1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	13,000
11	455-1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	13,000
12	455-1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	15,000

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) -
Oświetlenie zewnętrzne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	732,454		
		Razem	732,454		

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) -
 Oświetlenie zewnętrzne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm	kg	182,728		
2	Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m2	151,620		
3	Fundament F100 do słupów stalowych ocynkowanych i aluminiowych	szt	13,000		
4	Kable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 3x16mm ²	m	375,440		
5	Oprawa wandaloodporna 70W IP65	szt	13,000		
6	Ośłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75mm	m	113,360		
7	Piasek - naturalny kopany	m ³	14,056		
8	Przewód typu: YDYt 450/750V, 3x2,5mm ²	m	65,000		
9	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany stożkowy S - 40	szt	13,000		
10	Tablica administracyjna wg schematu	szt	1,000		
11	Tabliczka bezpiecznikowa	szt	13,000		
12	Uziom wbijany 20mm	m	31,200		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH OSIEDLE "GÓRNY TARAS" BUDYNEK WIELORODZINNY „A”- ETAP I (segment 3,4,5) -
Oświetlenie zewnętrzne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	1,624		
2	Koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0,910		
3	Pograż.uziom.fi do 20mm(1)	m-g	6,150		
4	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1,624		
5	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	1,543		
		Razem	11,852		